

Kosztorys INWESTORSKI

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Adaptacja pomieszczenia P37 na filię biblioteki.
Przedszkole nr 37
Roboty ogólnobudowlane

Adres: w. Maksymiliana 26
44-207 Rybnik (dzielnica Rybnicka Kuźnia)

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: Przedszkole nr 37
w. Maksymiliana 24
44-207 Rybnik

Sporządził: Piotr Wieczorek (UM Rybnik / In)

Poziom cen: III kwartał 2019 r.

Stawka robocizny: 17,84 PLN

Narzuty: $Kp = 66,20\%(R+S)$
 $Z = 11,10\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

Data opracowania: listopad 2019 r.

Wartość kosztorysowa:	33 332,17 PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	7 666,40 PLN
Wartość kosztorysu	40 998,57 PLN

Słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćsetdziesiąt osiem 57/100 PLN

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cj roboty [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0354-0700 BC_201903	Wykucie z muru o cenie stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² ; ANALOGIA, drzwi zewnętrzne PVC.	szt.	1,00	55,55	55,55
2	KNR 4-01 0354-0800 BC_201903	Wykucie z muru o cenie stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² ; drzwi wewnętrzne aluminiowe.	m ²	2,75	29,53	81,21
3	KNR 4-01 0329-0500 BC_201903	Wykucie otworów w cianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	4,94	342,43	1 691,60
4	kalk. ind.	Dostawa drzwi aluminiowych; wewnętrzne EI	m ²	6,27	3 000,00	18 810,00
5	kalk. ind.	Dostawa drzwi aluminiowych; zewnętrzne	m ²	4,94	1 500,00	7 410,00
6	KNNR 7 0503-0800 BC_201903	Montaż drzwi aluminiowych przylgowych	m ²	11,21	201,10	2 254,33
7	KNNR 3 0602-0100 BC_201903	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m ² z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunt. siatkach	m ²	5,02	52,03	261,19
8	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłogę podkładowej masy tynkarskiej	m ²	2,18	4,93	10,75
9	KNR-I 0-23 2612-0700	Ocieplenie cian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ocienach	m ²	2,18	57,60	125,57
10	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłogę podkładowej masy tynkarskiej	m ²	2,18	4,93	10,75
11	KNR-I 0-23 0931-0400	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grub. 2 mm, na ocienach o szer. do 30 cm, na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	2,18	56,51	123,19
12	KNNR 2 1202-0100 BC_201903	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm; progi w drzwiach	m ²	1,03	18,19	18,74
13	KNNR 2 1203-0100	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	1,03	111,93	115,29
14	KNNR 3 0605-0400 BC_201903	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farb emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, cian i sufitów	m ²	200,00	11,82	2 364,00

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto końcowa:

33 332,17 PLN

7 666,40 PLN

40 998,57 PLN