

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Adaptacja pomieszczenia P37 na filię biblioteki.  
Przedszkole nr 37  
Roboty ogólnobudowlane

Adres: w. Maksymiliana 26  
44-207 Rybnik (dzielnica Rybnicka Kuźnia)

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45442100-8 - Roboty malarskie

**Inwestor:** Przedszkole nr 37  
w. Maksymiliana 24  
44-207 Rybnik

Sporządził: Piotr Wieczorek (UM Rybnik / In)

Data opracowania: listopad 2019 r.

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0700 BC_201903	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2; ANALOGIA, drzwi zewn trzne PVC. 1	szt. szt.	1,00	1,00
2	KNR 4-01 0354-0800 BC_201903	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2; drzwi wewn trzne aluminiowe. 1,25*2,20	m2 m2	2,75	2,75
3	KNR 4-01 0329-0500 BC_201903	Wykucie otworów w cianach z cegieł o grubo ci ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych 2*1,15*2,15	m3 m3	4,94	4,94
4	kalk. ind.	Dostawa drzwi aluminiowych; wewn trzne EI 1,25*2,20 1,60*2,20	m2 m2 m2	2,75 3,52	6,27
5	kalk. ind.	Dostawa drzwi aluminiowych; zewn trzne 2*1,15*2,15	m2 m2	4,94	4,94
6	KNNR 7 0503-0800 BC_201903	Monta drzwi aluminiowych przymykowych 6,27 4,94	m2 m2	6,27 4,94	11,21
7	KNNR 3 0602-0100 BC_201903	Uzupełnienie tynków wewn trznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach 2*(2*2,15+1,15)*0,3 (2*2,20+1,25)*0,15 (2*2,20+1,60)*0,15	m2 m2 m2	3,27 0,85 0,90	5,02
8	KNR-I 0-23 0931-0100	Nało enie na podło e podkładowej masy tynkarskiej 2*(2*2,15+1,15)*0,2	m2 m2	2,18	2,18
9	KNR-I 0-23 2612-0700	Ocieplenie cian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na o cie ach 2,18	m2 m2	2,18	2,18
10	KNR-I 0-23 0931-0100	Nało enie na podło e podkładowej masy tynkarskiej 2,18	m2 m2	2,18	2,18
11	KNR-I 0-23 0931-0400	R czne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grub.2 mm,na o cie ach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podło u 2,18	m2 m2	2,18	2,18
12	KNNR 2 1202-0100 BC_201903	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubo ci 20 mm; progi w drzwiach 2*1,15*0,45	m2 m2	1,03	1,03
13	KNNR 2 1203-0100	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metod regularn 1,03	m2 m2	1,03	1,03
14	KNNR 3 0605-0400 BC_201903	Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych farb emulsyjn ,z przygotowaniem powierzchni, cian i sufitów 200,0	m2 m2	200,00	200,00